



Möglichkeit	Basic	Standard	Lux
Betonelemente			
Eingangsmodul Oberteil (4509 kg)	x	x	x
Eingangsmodul (10 430 kg)	x	x	x
Endkappe mit Schutzraumtür (3917 kg)	x	x	x
Standardmodul (13 755 kg)	x	x	x
Endkappe mit Notausstieg (3917 kg)	x	x	x
Fluchtschacht (5336 kg)	x	x	x
Ausbauelemente			
Spindeltreppe, feuerverzinkt	x	x	x
Fluchtleiter, feuerverzinkt	x	x	x
Möblierung			x
Etagenbett			
Waschbeckenunterschrank			
Sofagestell			
Kleiderschrank			
Regale			
Tisch			
Spiegel 55 cm			
Edelstahlpüle und Wasserhahn			
Trockentoilette			
Innenausbau			
Bodenbelag Vinyl oder Fliesen		x	x
SBS Außenabdichtung	x	x	x
Kalkzementputz / Anstrich		x	x
Materialtransportkosten		x	x
Explosionsschutz - Ausstattung			
Einstiegs Luke	x	x	x
Notausstiegs Luke	x	x	x
Schutzraumtür 900 x 2000 mm	x	x	x
Notausgangsluke 600 x 800 mm	x	x	x
Abdeckung Notausstieg		x	x
Belüftungsanlage		x	x
Wanddurchführung Belüftungsanlage		x	x
Lüftungsleitungen + -teile		x	x
Überdruckventil		x	x
Tülle Entlastungsventil		x	x
Überdruckmessgerät		x	x
CO2-Messgerät		x	x
Wanddurchführung Normallüftung mit Verschluss	x	x	x
Wasser- und Stromzufuhr		x	x
Elektroarbeiten			
Material		x	x
Arbeit		x	x
Batteriesystem			x
Projektmanagement je nach Projekt	x	x	x
GESAMT (€)	52 555	68 865	77 440

Achtung! Im Preis nicht inbegriffen sind: MwSt, Landschaftsbau, Transport, Einbau, Heizung, PUR Schaum

PUR Schaum ist nicht unbedingt notwendig, weil der Schutzraum tief unter der Erde angeordnet ist, aber wünschenswert